

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายเปี้ยก) บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาครีว
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 705,500.- บาท
- 4 ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 384.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,152.00 ตารางเมตร
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 700,692.07 บาท
(เจ็ดแสนหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)
- 6 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายเปี้ยก) บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12)
 - 6.2
 - 6.3
 - 6.4
 - 6.5
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เป็น
6.1.	นางศิริรัตน์ วงศ์ปิ่นติ	รองปลัดเทศบาลตำบลนาครีว	ประธานกรรมการ
6.2.	ว่าที่ร้อยตรีโสภณ กิจพ่ายัพ	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
6.3.	นายวชิระ วงศ์สมุทร	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายเปี้ยก) บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ต.นาครี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 384.00 ม.
 หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,152.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครี

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	700,692.07	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	700,692.07	พื้นที่ทั้งหมด 1,152.00 ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เจ็ดแสนหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)	700,692.07	ราคาเฉลี่ย 608.24 บาท / ตร.ม.

ระยะทางดำเนินการ 0.384 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,824,718.93 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งที่ 205 / 2565 สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565



..... ประธานกรรมการ

(นางศิริรัตน์ วงศ์บัณฑิต)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาครี



..... กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีโสภณ กิจพ่ายัพ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



..... กรรมการ

(นายวชิระ วงศ์สมุทร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายเปี้ยก) บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ต.นาครี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครี
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,382.40	11.44	15,814.66	1.3607	15.57	21,519.01
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	57.60	406.46	23,412.10	1.3607	553.07	31,856.84
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,152.00	374.30	431,193.60	1.3607	509.31	586,725.13
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	21.00	310.13	6,512.73	1.3607	421.99	8,861.87
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	93.00	179.06	16,652.58	1.3607	243.65	22,659.17
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	46.08	419.11	19,312.59	1.3607	570.28	26,278.64
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อกักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	งาน	1.00	2,186.94	2,186.94	1.2764	2,791.41	2,791.41
	9.1 (ป้ายชั่วคราว+ป้ายถาวร)							
รวมค่าก่อสร้าง								700,692.07

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

512,898.26

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2,186.94

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764