

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ 1
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาครี
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 75,000.- บาท
- 4 ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน
 - ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร
 - ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 46.50 ตารางเมตร
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 70,526.68 บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์)
- 6 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ 1)
 - 6.2
 - 6.3
 - 6.4
 - 6.5
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เป็น
6.1.	นางกชกร ไชยชุมภู	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
6.2.	นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	กรรมการ
6.3.	นายอนุชา อักษรเมือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ 1 ต.นาครี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 - 2.00 ม. ระยะทางรวม 69.00 ม.
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 38.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 31.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 46.50 ตร.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครี
แบบเลขที่ -
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ		
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	70,526.68	Factor F		
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
			- เงินประกันผลงานหัก 0%		
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%		
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
			- พื้นที่ ปกติ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	70,526.68	พื้นที่ทั้งหมด	122.50	ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เจ็ดหมื่นห้าร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์)	70,526.68	ราคาเฉลี่ย	575.73	บาท / ตร.ม.

ระยะทางดำเนินการ 0.069 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,022,125.80 บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งที่ 203 / 2565 สั ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565


.....ประธานกรรมการ

(นางกชกร ไชยชุมภู)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


.....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


.....กรรมการ

(นายอนุชา อักษรเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย 2) บ้านน้ำโง้ง หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำโง้ง หมู่ที่ 1 ต.นาครี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครี

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	11.44	-	1.3607	15.57	-
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	122.50	3.83	469.18	1.3607	5.21	638.41
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	6.13	419.89	2,573.93	1.3607	571.34	3,502.35
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	122.50	380.13	46,565.93	1.3607	517.24	63,362.26
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	10.50	179.07	1,880.24	1.3607	243.66	2,558.44
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	งาน	1.00	364.48	364.48	1.2764	465.22	465.22
	9.1 (ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ขนาด 1.20*2.40 ม.)							
รวมค่าก่อสร้าง								70,526.68

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

51,489.28
364.48
1.3607
1.2764