

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างบ้านนายไทย) บ้านห่อม หมู่ที่ ๙
ต.นาครี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาครี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๔,๕๕๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาครี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑.....สิงหาคม.....๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๔๔,๕๕๐.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑(ปร.๔).....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑	นางไอลดา	สีดี	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒	นางสาวพัชรา	ดวงเวียง	ตำแหน่ง	ครู คศ.๑	กรรมการ
๓	นายวุฒิชัย	ดวงสาร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างบ้านนายไทย) บ้านฮ่อม หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านฮ่อม ตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 33.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ ม. หนา 0.15 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาครี หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตร.ม.
 แบบเลขที่ -
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21-ส.ค.-63

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	46,356.66	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	46,356.66	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	44,550.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.033 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,350,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 260/2563



ประธานกรรมการ

(นางไอลดา สีดี้)


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวพัชรา ดวงเวียง)

ครู คศ. 1



กรรมการ

(นายวุฒิชัย ดวงสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างบ้านนายไทย) บ้านฮ่อม หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านฮ่อม ตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาครี

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21-ส.ค.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.63	-	1.3607	2.22	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗๗.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ๗๗.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ๗๗.	ลบ.ม.	4.95	404.80	2,003.76	1.3607	550.81	2,726.52
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ๗๗.	ตร.ม.	99.00	311.57	30,845.43	1.3607	423.95	41,971.38
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	9.00	135.45	1,219.05	1.3607	184.31	1,658.76
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	-					
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							

รวมค่าก่อสร้าง

46,356.66

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

34,068.24

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000